

Технико-коммерческое предложение

Видеонаблюдение складского комплекса: 64 камеры, архив 30 суток, запуск за 7 недель

Предлагаем «под ключ» поставить и смонтировать систему видеонаблюдения на 64 камеры: полный обзор периметра, ворот и зон отгрузки, архив 30 суток, доступ охраны и службы безопасности с рабочих мест и телефона. Стоимость 2 813 686 Р с НДС, срок — 7 недель от аванса, гарантия на монтаж 24 месяца. Цена зафиксирована на 30 дней.

1. ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ПО ТЗ И КАК МЫ ЭТО ВЫПОЛНЯЕМ

Требование ТЗ	Решение
Периметр и въездные ворота без слепых зон	46 уличных камер 4 Мп с ИК-подсветкой до 50 м; схему обзора согласуем на этапе 1
Распознавание номеров на КПП	2 камеры на въезд/выезд с модулем распознавания, журнал въездов в ПО
Контроль зон отгрузки и склада	16 купольных камер 4 Мп над доками и проходами, запись по движению
Архив не менее 30 суток	Регистратор на 64 канала, 8 дисков по 12 ТБ: расчёт — 31 сутки при 15 к/с
Работа при отключении питания	ИБП на серверную и коммутаторы: 40 минут автономной работы
Доступ для охраны и СБ	3 рабочих места и мобильное приложение, права доступа по ролям

2. СТОИМОСТЬ

№	Позиция	Ед.	Кол.	Цена	Сумма
1	IP-камера уличная 4 Мп, ИК 50 м	шт	46	14 500 Р	667 000 Р
2	IP-камера с распознаванием номеров	шт	2	38 000 Р	76 000 Р
3	IP-камера купольная 4 Мп	шт	16	9 800 Р	156 800 Р
4	Видеорегистратор 64 кан. + 8 HDD 12 ТБ	компл	1	412 000 Р	412 000 Р
5	Коммутаторы PoE, шкафы, ИБП	компл	1	238 500 Р	238 500 Р
6	Кабельные трассы и монтаж	компл	1	540 000 Р	540 000 Р
7	Рабочая документация	компл	1	120 000 Р	120 000 Р
8	Пусконаладка, настройка, обучение охраны	компл	1	96 000 Р	96 000 Р
	Итого без НДС				2 306 300 Р
	НДС 22%				507 386 Р
	Итого с НДС				2 813 686 Р

3. СРОКИ И ЭТАПЫ

Этап	Работы	Неделя	Результат
1	Обследование Объекта, рабочая документация	1–2 нед.	Схема камер, согласованная с СБ
2	Поставка оборудования на Объект	2–4 нед.	Оборудование на складе, акт приёма
3	Монтаж трасс и камер	3–6 нед.	Камеры на местах, исполнительная схема
4	Пусконаладка и обучение	7 нед.	Акт ввода в эксплуатацию, инструкция охране

4. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

- 30% — аванс после подписания договора;
- 60% — после поставки оборудования на Объект (акт приёма);
- 10% — после подписания акта ввода в эксплуатацию.

5. РИСКИ И КАК МЫ ИХ СНИМАЕМ

Риск	Что делаем	Кто отвечает
Задержка поставки оборудования	Позиции с длинным сроком заказываем в первую неделю; аналоги согласуем заранее	Исполнитель
Нет доступа к участкам Объекта в рабочее время	Монтаж в зонах отгрузки — в ночную смену, график согласуем на этапе 1	Совместно
Скрытые работы дороже расчёта (стены, пересечения трасс)	Обследование до начала работ; превышение более 5% — только по допсоглашению	Исполнитель
Изменение требований по ходу работ	Изменения оформляем письмом; сроки и цена пересчитываются до начала работ	Заказчик

6. ГАРАНТИИ

- Оборудование — гарантия производителя 36 месяцев, замена по гарантии за наш счёт.
- Монтаж — 24 месяца. Выезд по гарантийному случаю — в течение 8 рабочих часов.
- Штраф 0,1% от стоимости этапа за каждый день просрочки по нашей вине, но не более 10%.

7. НЕ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ

- строительные работы (штробление несущих стен, бурение фундаментов);
- электропитание до щита серверной;
- абонентское обслуживание после гарантии (по отдельному договору).

8. ПОХОЖИЕ ОБЪЕКТЫ

- Распределительный центр, 18 000 м² — 92 камеры, 2025 г.
- Производственная площадка, 6 000 м² — 40 камер и распознавание номеров, 2024 г.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Предлагаем выезд инженера на Объект на этой неделе — бесплатно, 2 часа. После выезда уточним схему камер и подпишем договор.

Контакт: руководитель проекта, тел. +7 (000) 000-00-00, почта tkp@example.ru

Предложение действует 30 календарных дней. Образец обезличен: объект, цены и контакты условные.